

INVESTOVANO

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 05-33-1594-6-025 (číslo zhotovitele)

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Dimitri Georgiu
Karvinská 54, Havířov – Město
zastoupen panem Dimitri Georgiu
2. Zhotovitel : DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s.
Pavelkova ul., 772 11 Olomouc
zastoupen Ing. Jiřím Škubnou, ředitelem závodu Olomouc

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se doplňuje a mění v následujících odstavcích a
článcích.

II. Předmět smlouvy se doplňuje:

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o objekt „zpomalovací a řadící pruhy“ v rozsahu PD z dubna 1998
zpracované Silničním projektem spol. s r.o. Brno.

III. Doba plnění se mění a doplňuje:

Termín dokončení prací SO 02: červen 1999
Termín dokončení prací SO 01: září 1999

IV. Cena díla se mění:


2. Cena za zhotovení díla		
bez DPH:	SO 01 – Hrubé terénní úpravy	553 021 Kč
	SO 02 – Zpomalovací a řadící pruhy	1 357 368 Kč
	Celkem	1 910 389 Kč
	DPH 5%	95 519 Kč
	Cena díla vč. DPH	2 005 908 Kč

PŘÍLOHA č.1 – nabídkový rozpočet se mění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Olomouci dne 21.05.1999

Objednatel:



Zhotovitel:


DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s.
Pavelkova ulice
772 11 Olomouc 22

Příloha č. I k SoD č. 1594 – NABIDKOVÝ ROZPOČET

SO 01 – Hrubé terénní úpravy

Figura 10 – zemní práce

	M.J.	Poč. jedn.	Jedn.c.	Cena celkem
1. SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY ornice tl. 25 cm	M3	339,00	66,60	22 577,40
2. SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY podornice tl. 20 cm	M3	271,20	66,60	18 061,92
3. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEPAŽENÉ TR.3 do násypu	M3	540,00	64,80	34 992,00
4. ODKOP A PROKOP. NEPAŽ. TR.3 s odvozem do 8 km	M3	2616,00	173,30	453 352,80
5. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM	M3	540,00	16,90	9 126,00
6. ULOŽENÍ SYPANINY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2616,00	5,70	14 911,20
CELKEM SO 01				553 021,32

SO 02 – Zpomalovací pruhy

Figura 10 – zemní práce

1. SEJM ORNICE NEBO LES PŮDY ornice tl. 25 cm do 500 m	M3	125,00	66,60	8 325,00
2. SEJM ORNICE NEBO LES PŮDY podornice tl. 20 cm do 500 m	M3	100,00	66,60	6 660,00
3. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.3, pro násyp a zemní krajnice	M3	92,00	64,80	5 961,60
4. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.3, přebytkový výkopek do 8 km	M3	1527,00	173,30	264 629,10
5. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁS. SE ZHUT. z odkop. pol.3	M3	42,00	64,80	2 721,60
6. ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYP. SE ZHUT. nakl. z 500 m	M3		111,00	
7. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT. V HOR. TR.1-4	M2	1603,00	10,30	16 510,90
8. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z JINÝCH MATER., sanace podloží 50 cm	M3	802,00	181,00	145 162,00
9. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU NEZHUT., mezideponie pro zemní krajnice	M3	50,00	5,70	285,00
<i>Figura 40 – vodorovné konstrukce</i>				
7. DLAŽBA Z LOM. KAMENE NA SUCHO propustky	M2	47,00	481,00	22 607,00
<i>Figura 50 – komunikace</i>				
8. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI tl. 26 cm	M3	416,80	130,40	54 350,72
9. PENETRAČNÍ MAKADAM	M2	740,00	112,50	83 250,00
10. OBALOVANÉ KAMENIVO OKII I, tl. 15 cm	M2	732,00	336,60	246 391,10
11. SPOJOVACÍ POSTŘÍK	M2	732,00	9,40	6 880,80
12. ASFALTOVÝ BETON ABH I, tl. 4 cm	M2	730,00	137,00	100 010,00
13. SPOJOVACÍ POSTŘÍK	M2	730,00	9,40	6 862,00
14. ASFALTOVÝ KOBEREC AKMS I, tl. 4 cm	M2	728,00	139,00	101 192,00
<i>Figura 90 – ostatní konstrukce, bourání, lešení</i>				
15. OCEL. ŠIL. SVODIDLO JEDN. SLOUPKY PO 4 M POZINK	M	48,00	1424,00	68 352,00
16. VODOROVNÉ DOPR. ZNAČENÍ STRÍKANE BARVOU	M2		206,70	
17. ČELA BETON. PROPUSTU Z TRUB DN DO 400 MM	KUS	2,00	10720,00	21 440,00
18. PROPUSTY Z TRUB DN DO 400 MM	M	39,00	2743,00	106 977,00
19. PŘÍK. ŽLABY Z BET. TV. Š. DO 600 MM DO BET. 10 CM	M	200,00	444,00	88 800,00
CELKEM SO 02				1 357 367,92

CELKEM BEZ 5% DPH

1 910 389,24

5% DPH

95 519,46

CENA CELKEM VČ. 5% DPH

2 005 908,70

V Olomouci 21.05.1999

PLOCHY PRO SLUŽBY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY (DA, DP)

33. Plochy pro služby automobilové dopravy (s popisem služby)
 ČSPH-čerpací stanice PHM, AS-autobusové nádraží

DA

Charakteristika plochy:

Plochy pro stavbu a zařízení HD, autobusové nádraží, stavby a zařízení hromadné dopravy, veřejné čerpací stanice PH (PB), stanice technické kontroly a truck centra.

Funkční využití:

Připustné:

- stavby a zařízení HD (základny, nádraží, terminály)
- stavby a zařízení dopravní vybavenosti
- veřejné čerpací stanice PH (PB)
- stanice technické kontroly
- truck centra
- zařízení administrativní – jako součást dominantních staveb
- zařízení pro prodej – jako součást dominantních staveb
- zařízení veřejného stravování drobná – jako součást základen HD, truck center
- stavby a zařízení pro dočasné ubytování – jako součást základen HD, truck center
- stavby a zařízení pro správu a provoz
- stavby a zařízení pro opravář. služby – jako součást základen HD, truck center
- stavby a zařízení pro kontrolu a zkušebnictví – jako součást STK, základen HD a truck center
- zařízení pro skladování – jako součást dominantních staveb
- provozní čerpací stanice PH (PB) – jako součást základen HD
- stavby a zařízení pro nakládání s opady (třídímy, úložiště apod.) – jako součást základen HD, STK a truck center
- garáže jednotlivé a sdružené pro služební automobily, nákladní a spec. vozidla
- odstavné a parkovací plochy pro služební osobní, nákladní a spec. vozidla
- skladové a manipulační plochy, provoz. nádrže – jako součást základen HD
- stavby a zařízení HD
- drobná architektura a vodní prvky
- veřejná WC
- zařízení pro krátkodobé odkládání separovaného TKO

Podmíněně připustné:

- stavby a zařízení pro prodej nových automobilů mimo samostatných autobazarů
- byty služební – jako součást základen HD a truck centra
- půjčovny automobilů – jako součást dominantních staveb

Nepřipustné:

- jakékoli objekty a zařízení jiného určení

Prostorová regulace:

$IZP = 0,6$

Výška zástavby - do 6NP vč. podkrovní, kdy 6 NP může zabírat max. ¼ podlažní plochy 5 NP, u halových objektů do 18 m výšky hřebene resp. atiky ploché střechy.